

**План работы на 2023г.
Ул. Мечты д. 1 корп.1**

| № п/п | Наименования работ | Объем работ | Стоимость работ(руб) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| Кровля | | | |
| 1 | Уборка кровли от мусора и посторонних предметов, очистка водоприемных воронок. | 927,9 м2 | |
| 2 | Герметизация стыков асбестоцементных листов на ограждениях веннштахт | 15п/м | 11600,4 |
| Благоустройство и фасад | | | |
| 1 | Подсыпка щебня по периметру дома на отмостках | 180,6 м2 Необх. 0,6м3/15м2 | 1170 |
| 2 | Замена водосточных труб Д110 перед подъездами | 2 шт.(по1м) | 1234,76 |
| 3 | Замена светодиодного светильника уличного освещения на входной группе | 1шт | 1522,71 |
| 4 | Зачистка от ржавчины и покраска ограждений на входных группах | 7,36м2 | 1722,56 |
| 5 | Проверка и крепление водоприемных решеток на тротуарах | 4 шт. | 1368,12 |
| 6 | Очистка от льда водосточных труб в зимнее время около входных групп | Ежемесячно (4 раза/год)/4шт | 3394,24 |
| 7 | Ремонт с заменой бетонных водоотводных лотков около входных групп | 1шт | 1242,03 |
| 8 | Зачистка и покраска лотков из швеллера на входных группах | 15п/м | 3243,15 |
| 9 | Демонтаж и монтаж урны около входной группы | 1шт | 4544,93 |
| Цокольное помещение | | | |
| 1 | Осмотр, чистка и ремонт канализационной разводки | 2раза | |
| Подъезды | | | |
| 1 | Ремонт двери в цокольное помещение с заменой на шифер. | 1,5м2 | 8813,69 |
| 2 | Профилактический осмотр ВРУ и подтягивание контактов Профилактический осмотр этажных эл.щитков и подтягивание контактов | 1 раз/год 12шт/1раз/год | 1738,59 5398,92 |
| 3 | Регулировка доводчиков входных и тамбурных дверей | 1раз/квартал(8шт) | 2851,28 |
| 4 | Ремонт и замена светодиодных ламп в подъездных светильниках | 10 шт. | 4716,8 |
| 5 | Демонтаж и монтаж доводчика входной двери | 1шт | 2096,02 |

Главный инженер

ООО «МКР ДРУЖБА-РАСТУНОВО»

Ознакомлен:

Крючкова
(фамилия, инициалы)

« _____ » 2023г

Петров В.А.